



LÉGENDE : Code des fenêtres : ex. S.1 : Élévation Sud, fenêtre 1.

NOTES :

- L'entrepreneur devra se référer au **Devis descriptif** du projet, les détails et les notes sur le plan pour la description et l'étendue des travaux à effectuer: Travaux de réfection des fenêtres.
- Les dimensions de l'église et des éléments indiqués sur plan sont approximatives et devront être vérifiés sur place avant le début des travaux.
- Examen des conditions existantes : Faire un examen complet des conditions existantes et répertorier les réparations à faire. Proposer la méthode de réfection pour chaque cas en se référant au devis pour méthodes et matériaux.
- Réfection des fenêtres :
 - Gratter et préparer les faces extérieures et intérieures des volets extérieurs et intérieurs des fenêtres de l'église et de la sacristie (sauf S.2, S.9, S.10 et sous-sol); Préparer la face extérieure des portes (sauf P5).
Voir la note 6 pour le calfeutrage.
 - Faire les réparations requises tel qu'énumérées à la note 5.
 - Application de la couche d'apprêt et de 2 couches de peinture.
- Réparations : Les réparations ou le remplacement d'éléments endommagés seront identiques aux éléments existants, utilisant les matériaux spécifiés au devis.
 - Bases de fenêtres à remplacer : S.1, S.2, S.6, S.8 (montant du bas), N.1, N.5;
N.6 : enlever le capage en aluminium et vérifier la base existante; réparer ou remplacer.
 - Allèges : Vérifier si toutes les allèges ont un rejet d'eau (trait de scie); rajouter tel que requis.
 - Volets extérieurs, côtés intérieurs : Châssis des sections du bas des fenêtres à réparer (petits-bois, montants, mastic vitrage, etc.). Prévoir 6 éléments par fenêtre pour la soumission. Prix unitaires séparées pour réfections additionnelles ou remplacement : S.1, N.1, O.4, O.5; rosaces des portes O.1, O.2, O.3.
 - Fenêtre E.1 : Enlever les volets intérieurs et le cadrage pourri; constater l'état des substrats et la possibilité d'infiltrations d'eau par la maçonnerie; remplacer le cadre pourri; réfection des faces des volets.
Note : S'il doit y avoir réfection de la maçonnerie (hors contrat), la réfection des volets de la fenêtre se fera après ces travaux.
- Calfeutrage : Enlever tout le calfeutrage sur le pourtour de toute les fenêtres et portes;
Faire un trait de scie de 1/2" X 3/4" de profond; insérer un boudin de néoprène;
Calfeutrer le pourtour des fenêtres.
- Vitrage : Prendre soin de ne pas endommager le vitrage; au besoin remplacer par la même sorte et épaisseur;
Enlever le mastic écaillé ou endommagé; faire les joints de mastic tel que requis.

Date		Emis pour	
Date		No	
Date		Révisions	



Suzanne Brais
Architecte

Église Notre-Dame-de-Bonsecours
Réfection de Fenêtres

Dessiné par <i>SB</i>	Projet no 1714 B
Approuvé	Date Août 2017
Échelle 1:20	Dessin no A1
2048, 1ère Rue Richelieu (Québec) J3L 3X4	T/F 450 658-2983 C 514 708-2983 s.brais.arch@hotmail.com